



MERKINNÄT

TIEMERKINTÄTAULUKKO

Nro	Nimi	Väri	Viiva	Väli	Leveys	Merkintätapa*	Huomi
1.2	Keskiviiva	valk.	1,0	3,0	0,1	U	
2.3	Sulkuviiva	valk.			0,1	P	
4.1	Reunaviiva	valk.			0,1	P	
5.4	Reunaviivan jatke	valk.	1,0	1,0	0,1	U	
6.5	Ajokaistaviiva	valk.	1,0	1,0	0,1	U	
8.1	Ohjausviiva	valk.	1,0	1,0	0,1	U	
9.3	Sulkualue valk.	valk.			0,8	P	
10	Pysäytysviiva	valk.			0,3	U	
11	Väistämiviiva	valk.		0,5		U	
13.6	Suojatie ja pyörätien jatke	valk.		0,5	0,5	U	
14.2	Ajokaistanoilet	valk.	5,0			U	
18.1	Töyssy	valk	0,5	0,5	0,5	U	
19	Väistämisvelvollisuutta osoittava ennakkomerkki	valk	5			U	
25.2	BUS-merkintä	valk.			1,6	U	

* Merkintätavat: P = pintamerkintä (massa 3mm),
 U = upotettu merkintä (5+2mm),
 M = maalattu merkintä

- 8 UUSI LIIKENNEMERKKI
- N NYKYINEN LIIKENNEMERKKI
- 8 NYKYISEN MERKIN SIIRTO
- 8 POISTETTAVA LIIKENNEMERKKI
- 1.1 TIEMERKINTÄ

Merkki	Muutos	Pvm	Suunn.	Tark.
--------	--------	-----	--------	-------

Hankkeen nimi
Mt 18637 (Ketolanperäntie) ja Mt18681 (Lehmikentäntie) liikennejärjestelyt, Kempele Katusuunnitelma

Piirustuksen sisältö
 Liikenteenohjaussuunnitelmapakartta Myllytie, Dhukaantie

--	--	--

Pvm 9.2.2018	V-P Saunakangas Merja Sivonen	Pvm 9.2.2018	Eelis Rankka	Pvm 9.2.2018	Ari Kuotesaho
-----------------	----------------------------------	-----------------	--------------	-----------------	---------------

Koordinaattijärjestelmä ETRS-GK24	SUHA	Mittakaava 1:500	Piir.no T12/2-3
--------------------------------------	------	---------------------	--------------------