Latu 1
Lähivirkistysalueenraja
Hiihtosuunta
Tilavaraus pukukopille
Latu-uralla maavallikatsomo kesäisin
Ajoyhteys
Latu 2
Alue täytetään ja maanpinta muotoillaan niin, että hulevedet valuvat nykyiseen hv-kaivoon
Oletettu maakaapeli, vahvistamaton tieto
Aita
Ojan ylitys rummulla/puusillalla
Portaiden ja pallonhakuaukon sijainti yhteen sovitetaan
Oja painanne
Arboretum alue
Rumpu 315M
Painanne
Uusi hv-kaivo
Liitetään nykyiseen hv-kaivoon
Hiihtohalsteri
8 kpl 50m latuja
160 m ympäryslatu
Tilavaraus katsomolle
Nyk. valaisimen suuntaus muutetaan
Kuntoiluportaat
Uusi huoltoväylä (sijainti viitteellinen)
Nykyinen kiipeilypaikka
Fitness puisto
Nyk. valaisinpylväs, lisätään heittimiä
Pulkkamäki
Nyk. oja madalletaan
Maakaapeli
Nyk. valaisinpylväs, lisätään heitin
Nykyinen leikkipuisto
Rumpu 500M
Uusi
0 10 20

MERKINNÄT

OLEMASSA OLEVA, SÄILYVÄ KASVILLISUUS

ISTUTETTAVA HAVUPUU
ISTUTETTAVA LEHTIPUU
ISTUTETTAVA PIENI LEHTIPUU

NURMI A3
NIITTY B3
LEHTIPUUISTUTUKSET SAAREKKEINA, MUUTEN NIITTYÄ
HAVUPUUISTUTUKSET SAAREKKEINA, MUUTEN NIITTYÄ
KIVITUHKAPINTAINEN POLKU
LATU
HIEKKATEKONURMI /VÄLINEEN JOUSTORAKENNE
FITNES-VÄLINEIDEN VAPAATILA

Nykyisten valaisimien suuntaus tarkistettava

Merkki	Muutos	Pvm	Suunn.	Tark.

Koordinaattijärjestelmä ETRS-GK26 Korkeusjärjestelmä N2000

Teema | Kaupunginosa

Hanke: Linnakankaan lähiliikunta-alueen yleissuunnitelma

HYVÄKSYNYT KAUP. INS. §

Kohde: Linnalähteen lähivirkistysalue

§

TEKNINEN LTK §

Asiasisältö: Yleissuunnitelma

Mittakaava 1:500

WSP Finland Oy
Kiviharjunlenkki 1 D 90220 Oulu puh. 0207 864 11 fax. 0207 864 800

KEMPELE

Suunnittelija Ville-Pekka Lappalainen | Tark.

Hyväksyjä | Hyv.

Piir.nro YS-1 | Pvm 17.5.2018 | Piir.nro